



kenmerken	breedte	reken lengte	rekenopp.	
voetpad	2,00	100	200	m2
parkeerstrook	2,50	100	250	„
rijweg	5,00	100	500	„
parkeerstrook	2,50	100	250	„
voetpad	2,00	100	200	„
groene tussenberm	2,00	100	200	„
totaal profiel	16,00	100	1.600	„
cunet diepte			0,50	m1

kostenraming	eenheid	hoeveelheid	prijs	totaal
--------------	---------	-------------	-------	--------

verharding in gebakken klinkers

grond uitgraven uit cunet	m3	700	€ 6,00	€ 4.200,00
aanbrengen zand in cunet	m3	700	€ 15,00	€ 10.500,00
aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm	m1	200	€ 25,00	€ 5.000,00
aanbrengen opsluitbanden 100x200x1000 mm	m1	200	€ 9,00	€ 1.800,00
aanbrengen klinkers KF 1/2 keperverband rijwegen	m2	500	€ 40,00	€ 20.000,00
aanbrengen klinkers KF elleboogverband parkeervakken	m2	500	€ 45,00	€ 22.500,00
aanbrengen klinkers DF 1/2 steensverband voetpaden	m2	400	€ 50,00	€ 20.000,00
groene tussenberm (compleet)	m2	200	€ 20,00	€ 4.000,00

totaal verharding in gebakken klinkers € **88.000,00**

bijkomende kosten

indirecte kosten aannemer	pct	20%	€	17.600,00
voorzieningen kabels en leidingen	pct	5%	€	4.400,00
nadere detaillering	pct	10%	€	8.800,00
object onvoorzien	pct	5%	€	4.400,00
Vorbereiding en Toezicht (VAT)	pct	0%	€	-

totaal bijkomende kosten € **35.200,00**

totaal bouwkosten verharding per rekeneenheid € 123.200,00

totaal bouwkosten verharding per m2 € **77,00**